

試験結果報告書

管理番号 202006925

令和 2年 11月 20日

〒902-0064

那覇市寄宮1-7-13

(公財)沖縄県建設技術センター

理事長 玉 城 佳 卓



業 務 名	豊見城市立学校施設長寿命化計画策定業務委託		
業 務 場 所	伊良波中学校		
採 取 箇 所			
採取年月日	令和 2年 11月 7日	試料採取者	
備 考	1号棟 コアNo.1 2階梁 2号棟 コアNo.1 2階梁 5号棟 コアNo.1 2階梁		

JIS A 1107
JIS A 1108

コンクリートコア圧縮強度試験

試験責任者								試験年月日	
(公財)沖縄県建設技術センター								令和 2年 11月 19日	
項目 No.	直径 (mm)	高さ (mm)	断面積 (mm ²)	高さ と 直径の 比	補正 係数	最大荷重 (N)	(補正前) 圧縮強度 (N/mm ²)	(補正後) 圧縮強度 (N/mm ²)	備 考
1	99.8	129.8	7823	1.30	0.94	314000	40.1	37.7	1号棟 コアNo.1 2階梁
2	99.8	138.3	7823	1.39	0.95	292000	37.3	35.4	2号棟 コアNo.1 2階梁
3	99.8	95.8	7823	0.96	0.87	372000	47.6	41.4	5号棟 コアNo.1 2階梁

項目 No.	ひび割れ		空隙	鉄筋					その他
	有無	方向	1cm以上	有無	位置	本数	径	長さ(mm)	
1	無し		無し	無し					
2	無し		無し	無し					
3	有り	縦方向	無し	無し					

備 考

・本報告書の試験結果は、本報告書の記載の試料のみについて有効です。

◇圧縮強度・中性化試験	豊見城市立学校施設長寿命化計画 策定業務委託	伊良波中学校	
	抜き取り状況		
	抜き取り位置	No.1	1号棟
	2階梁		
	接写		
	抜き取り位置	No.1	1号棟
	2階梁		
	近景		
	抜き取り位置	No.1	1号棟
	2階梁		

◇圧縮強度・中性化試験	豊見城市立学校施設長寿命化計画 策定業務委託	伊良波中学校	
	遠景		
	抜き位置	No.1	1号棟
	2階梁		
	補修近景		
	抜き位置	No.1	1号棟
	2階梁		
	補修遠景		
	抜き位置	No.1	1号棟
	2階梁		

◇圧縮強度・中性化試験	豊見城市立学校施設長寿命化計画 策定業務委託	伊良波中学校	
	中性化試験		
	抜き取り位置	No.1	1号棟
	2階梁		
	中性化深さ	5mm	
	中性化試験		
	抜き取り位置	No.1	1号棟
	2階梁		
	中性化深さ	5mm	

◇圧縮強度・中性化試験	豊見城市立学校施設長寿命化計画 策定業務委託	伊良波中学校	
		抜き取り状況	
		抜き取り位置	No.1 2号棟
		2階梁	
		接写	
		抜き取り位置	No.1 2号棟
		2階梁	
		近景	
		抜き取り位置	No.1 2号棟
		2階梁	

◇圧縮強度・中性化試験	豊見城市立学校施設長寿命化計画 策定業務委託	伊良波中学校	
	遠景		
	抜き取り位置	No.1	2号棟
	2階梁		
	補修近景		
	抜き取り位置	No.1	2号棟
	2階梁		
	補修遠景		
	抜き取り位置	No.1	2号棟
	2階梁		

◇圧縮強度・中性化試験	豊見城市立学校施設長寿命化計画 策定業務委託	伊良波中学校	
	中性化試験		
	抜き取り位置	No.1	2号棟
	2階梁		
	中性化深さ	7mm	
	中性化試験		
	抜き取り位置	No.1	2号棟
	2階梁		
	中性化深さ	7mm	

◇圧縮強度・中性化試験	豊見城市立学校施設長寿命化計画 策定業務委託	伊良波中学校	
	抜き取り状況		
	抜き取り位置	No.1	5号棟
	2階梁		
	接写		
	抜き取り位置	No.1	5号棟
	2階梁		
	近景		
	抜き取り位置	No.1	5号棟
	2階梁		

◇圧縮強度・中性化試験	豊見城市立学校施設長寿命化計画 策定業務委託	伊良波中学校	
	遠景		
	抜き取り位置	No.1	5号棟
	2階梁		
	補修近景		
	抜き取り位置	No.1	5号棟
	2階梁		
	補修遠景		
	抜き取り位置	No.1	5号棟
	2階梁		

◇圧縮強度・中性化試験	豊見城市立学校施設長寿命化計画 策定業務委託		伊良波中学校	
	中性化試験			
	抜き取り位置		No.1	5号棟
	2階梁			
	中性化深さ		13mm	
	中性化試験			
	抜き取り位置		No.1	5号棟
	2階梁			
	中性化深さ		13mm	